



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - SP
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
OBRAS E SANEAMENTO

Rua Tiradentes, 956 – Pradópolis –SP – Fone (16) 39819900 – Site: www.pradopolis.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA SOBRE O TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

LOCAL: Rua Conselheiro Antônio Prado

DATA: 03/03/2023

1 – CARACTERIZAÇÃO DA OBRA:

Trata-se da impermeabilização do telhado do ginasio municipal de esportes Constante Pavan.

2 – OBJETIVOS:

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento da referida obra e fixar obrigações e direitos das entidades envolvidas.

Devido ao tempo de construção a cobertura (telhas de amianto) do Ginasio Municipal de Esportes vem apresentando varios pontos de gotejamento (VAZAMENTO), onde apos passar por varias revisões não foi conseguido detectar os vazamentos podendo ser nos encaixes ou nas borrachas que vedam os parafusos de fixação das telhas, devido a instalação do novo piso na quadra, e onde a recomendação do fabricante que o mesmo não pode receber agua, apos varios estudos chegamos a conclusão que para sanar esses problemas com infiltrações, que ao inves da substituição das telhas existentes o mais viavel é a opção da aplicação a manta asfaltica refletiva, alem de vedar o telhado em um todo tambem vai ajudar a melhorar a temperatura do ambiente interno do Ginasio municipal de esportes.

Trata-se dos seguintes serviços a serem executados:

- - Limpeza com hidrojateamento de todo telhado.
- - Aplicação de prime asfaltico.
- - Aplicação de manta asfaltica aluminizada E 3mm.
- - Substituição de calhas e telhas danificadas conforme planilha.
- - Limpeza final de obra.

3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Os serviços contratados serão executados de acordo com normas regulamentadores.

Os funcionários da contratada deverão utilizar equipamentos de proteção adequados para serviços em altura conforme NR35. os projetos apresentados e.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - SP
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
OBRAS E SANEAMENTO

Rua Tiradentes, 956 – Pradópolis –SP – Fone (16) 39819900 – Site: www.pradopolis.sp.gov.br

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização e do departamento de obras, antes de sua aquisição e aplicação na obra.

4- Limpeza com hidrojateamento.

Será feita limpeza com hidrojateamento em todo telhado.

5 – Aplicação de Prime.

Será feita aplicação de prime em todo telhado após o mesmo estar seco e sem poeira.

6 – Aplicação de manta asfáltica aluminizada.

Será feita a aplicação de manta asfáltica aluminizada em todo telhado, sempre obedecendo as instruções do fabricante quanto a sua aplicação.

8 – Segurança e EPIS.

Serão substituídas todas as calhas indicadas em projeto.

9 – Segurança e EPIS.

Todos os EPIS serão fornecidos por conta da contratada incluindo a apresentação do treinamento em altura dos funcionários NR35.

10- LIMPEZA FINAL:

Após o término dos serviços, deverá ser iniciado o serviço de limpeza final, retirando todo o entulho decorrente das obras.

A obra deverá se apresentar completamente limpa e pronta para sua utilização.

Foto:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - SP
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
OBRAS E SANEAMENTO

Rua Tiradentes, 956 – Pradópolis –SP – Fone (16) 39819900 – Site: www.pradopolis.sp.gov.br



Foto telhado.

TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E ABNT. MEDIÇÕES DE ACORDO COM CRONOGRAMA.
POR SE TRATAR DE TRABALHOS EM ALTURA USO DE EPIS SERA INDISPENSÁVEL CONFORME NR35.

Anderson Odair Rossi
Arquiteto e Urbanista
Cau A32756-5

Silvio Martins
Prefeito Municipal