

MEMORIAL DESCRITIVO

Instalação dos equipamentos de prevenção e combate a incêndios –

EMEI ZAIRA OMETTO

Obra: Implantação/ Execução do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio com atualização de projeto se necessário e obtenção do AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB).

Ocupação: E-5 - Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pradópolis

Local: EMEI ZAIRA OMETTO

Endereço: Rua Conselheiro A. Prado, 1025 - Pradópolis - SP

ITEM	QDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1.1	1	Unidade	Atualização do projeto técnico do Corpo de Bombeiros com adequação através de FAT ou substituição do projeto, com o pagamento das taxas de CREA/CAU e emissão dos Laudos de Instalações das Medidas de Segurança Contra Incêndios, Controle dos Materiais de Acabamento e Revestimento conforme IT 10/2019, Anexo L – Relatório de Conformidade das Instalações Elétricas de Baixa Tensão conf. IT 41/2019, Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes, Relatório de Comissionamento do Sistema de Alarme de Incêndios, Treinamento de Brigada de incêndio e Laudo de Estanqueidade da Central de GLP, se for o caso, quantos forem necessários até obtenção do AVCB Bombeiros e entrega do arquivo em PDF e impresso colorido do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
1.2	1	Unidade	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² para uso dos trabalhadores e estoque dos materiais a serem utilizados na execução.

2.1/2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.7	10	Unidade	Instalação de 10 blocos autônomos, com sua respectiva tubulação galvanizada na cor vermelha ou identificada, tomadas de energia e disjuntor para proteção e teste do sistema, conforme ITCB 18/2019, inclusas as obras civis necessárias para implantação do sistema.
2.5	25	Unidade	Instalação de placas de rotas de fuga e das saídas em conformidade com a ITCB 20/2019.
2.6	16	Unidade	Instalação das placas de sinalização de emergência dos hidrantes, abrigos de hidrantes, central de alarme de incêndio, botoeiras de hidrantes e alarme de incêndio, quadro de energia elétrica, identificação no quadro de energia do disjuntos / chave da bomba de incêndio com os dizeres “ BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE”. Placa dos Sistemas M-1 e Placa de lotação de público M-2, tudo em conformidade com a ITCB 20/2019.
3.1	4	Unidade	Fornecimento e Instalação de 04 Extintores manuais de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg em conformidade com o projeto aprovado e ITCB 21/2019.
3.2	5	Unidade	Fornecimento e Instalação de 05 Extintores manuais de Extintor manual de água. pressurizada - capacidade de 10 litros, de acordo com o projeto aprovado e ITCB 21/2019.
4	1	Unidade	Instalação dos sistema de alarme de incêndios, contemplando 01 Central de alarme, 03 Botoeiras e 04 sirenes, com sua respectiva tubulação galvanizada na cor vermelha ou identificada, tomadas de energia e disjuntor para proteção e teste do sistema, tudo em conformidade com o projeto aprovado e ITCB 19/2019, inclusas as obras civis necessárias para implantação do sistema.
5	1	Unidade	Realizar a manutenção no hidrante existente , fornecendo e instalando mangueiras, esguichos, chaves Storz, manutenção Bomba de Incêndios se for o caso, ponto de teste junto a bomba, providenciar alimentação de energia diretamente da entrada principal, com proteção própria por disjuntores de maneira a permanecer funcionado mesmo

			após desligar a chave geral da edificação, acionador manual tipo botoeiras, , separação da água de consumo em relação à reserva de incêndio, se for o caso. Pintura da tubulação na cor vermelha e válvulas e registros na cor amarela, inclusas as obras civis necessárias para implantação do sistema.
--	--	--	--



Adriano Ferreira da Silva
Arquiteto e Urbanista
CAU: A171038-9